


УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»


« 25 » 04 2017 А.А. Чутков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21/2017-П(Ц)
на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции
ЛЭП 10(6)/0,4 кВ.

1. Общие требования.

Работы выполнить в два этапа:

1-й этап:

1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции/нового строительства ЛЭП 10(6)/0,4 кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, расположенных на территории Костромской области (точное место выполнения работ по договорам технологического присоединения указано в приложении № 1 к техническому заданию), руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»; в соответствии с региональными картами районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;

1.2 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).

2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Исходные данные (договора на технологическое присоединение) приведены в приложении № 1 к техническому заданию.

3. Требования к проектированию.

3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;
- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
- данные геодезических изыскательских работ;

- данные геологических, экологических изыскательских работы (при необходимости);
- сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
- технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

3.1.2 Проект полосы отвода (для объектов, которые не включены в перечень объектов из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300)

- *Привести в текстовой части:*

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
- обоснование планировочной организации земельного участка;
- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода.

- *Привести в графической части*

- схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале (с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки) с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

3.1.3 Конструктивные решения:

- *Привести в текстовой части*

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;
- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор, узлов;
- расчёт потерь;
- описание конструкций фундаментов, опор;
- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;
- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- *Привести в графической части*

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;
- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссеиные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
- схемы крепления опор и мачт оттяжками;
- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- установочные чертежи оборудования, в том числе устанавливаемого в соответствии с инновационной программой;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

- *Привести в текстовой части*

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- технологические схемы производства работ и схемы пооперационного контроля качества выполняемых работ;

- *Привести в графической части*

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части)

- *Привести в текстовой части*

- основные положения техники безопасности при проведении демонтажных работ;
- отдельную спецификацию на объём выполняемых демонтажных работ и демонтируемого материала.

- *Привести в графической части*

- схемы, чертежи осуществления безопасного производства демонтажных работ;
- обозначить на чертежах участки, планируемые к демонтажу, места временного складирования демонтированного материала.

3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

3.2. Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, археологических и экологических изысканий) и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком;

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- выполнить подготовку проектной документации по строительству или реконструкции объектов электросетевого хозяйства в соответствии с мероприятиями, согласно положе-

ниям технического задания (ТЗ) и технических условий (ТУ), подготовленных филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

– для объектов, не относящихся к перечню из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и не попадающих под действие Закона Костромской области от 29.12.2014 № 241 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской области» необходимо подготовить полный перечень проектной документации для получения градостроительного плана и разрешения на строительство;

– в случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить разрешение на размещение объекта (разрешение на использование земель или земельного участка) и передать Заказчику оригинал данного документа (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-53КО);

– согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

– получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

– в случае если объект расположен на территории заказника или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

– подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

3.3. Требования к оформлению проектной документации.

3.3.1. В рамках положения методической инструкции ПАО «МРСК Центра» от 31.07.2015 МИ БП 6/01-01/2015 «Учёт фактических затрат при реализации договоров об осуществлении технологического присоединения» при разработке проектной документации для осуществления технологического присоединения нескольких объектов (нескольких Заявителей, число которых отлично от единицы) проектной организации необходимо соблюсти следующие условия:

1. В проектной документации выполнить отдельные спецификации для каждого из технологических присоединений, соответствующих мероприятиям технического задания и технических условий, с указанием кода элементов структурного плана (СПП-элемента). В итоговой (общей) спецификации код СПП-элемента указывать не требуется. СПП-элементы указаны для каждого мероприятия и прописаны в приложении к техническому заданию.

2. Для проверки спецификаций выделить на отдельные листы план трасс для каждого из объектов Заявителей. Допускается разделить (выделить) на данном листе участки трассы цветом или размером толщин линий, относящиеся к мероприятиям для подключения Заявителей. Данные листы предоставляются отдельно от общего плана трассы с согласованиями.

3. При подготовке проектной документации необходимо выделить в отдельные разделы (подразделы, тома) проекта и сметной документации мероприятия для осуществления технологического присоединения согласно положениям ТЗ.

Для объектов Заявителей, для которых положениями технического задания (ТЗ) и технического условия (ТУ) предусмотрено несколько мероприятий, необходимо подготовить проектную документацию по каждому из мероприятий с выделением объема проекта в отдельные тома (разделы).

3.3.2. При подготовке проектной документации требуется соблюсти следующее (при необходимости):

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;
- в проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).
- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;
- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.
- при размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».
- в проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».
- проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- при размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы").
- при необходимости выполнения работ по благоустройству территории по окончании работ необходимо подготовить и приложить к проектной документации подраздел по благоустройству с подробным описанием участков, для которых необходимо выполнить данные мероприятия. К мероприятиям по благоустройству территории относятся: посев многолетних трав (газон), восстановление бетонной (асфальта-бетонной отмостки), восстановление дорожного полотна, бордюрного камня и других территории (при обоснованном требовании владельца или надзорного органа). Отдельные листы по благоустройству должны содержать весь необходимый объем информации (размеры, пояснения, графические условные обозначения) для возможности фактической сверки прописанных в проекте данных. Данный лист необходимо согласовать с собственником территории (при необходимости), надзорным органом (при необходимости) и руководителем РЭС.
- в случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

– на топосъемку нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

3.3.3. В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(ихся) в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

1. Разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

2. Разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

3. Обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

4. Сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

5. Сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

6. Получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

7. Подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

8. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

9. Подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

10. Подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

3.3.4. В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

1. Подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (в соответствии с требованиями положений Закона Костромской области 07.07.2015 № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размещения объектов...»)

2. Для линейного объекта схема должна представлять собой «коридор» с заключенной в него трассой объекта. На схеме необходимо указать координаты характерных точек границ территорий (с использованием координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3. Получить разрешение на использование земель или земельного участка и передать оригинал Заказчику;

3.3.5. При проектировании объектов связанных со строительством распределительных сетей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе стороны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строительством распределительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геодезических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах MS Office, AutoCAD.

4. Требования к сметной документации:

Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ФЕР 2001 Костромской области;

- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

- стоимости инновационного энергоэффективного оборудования (стальные многогранные опоры, СТП по патенту общества, трансформаторы с уменьшенными потерями х.х. и к.з. и схемой соединения обмоток Y/Zn и другого оборудования и материалов из Реестра инновационных решений, примененных в проекте) в сметной документации выделять отдельным разделом.

- учитывать в сметной части проекта данные (под)разделы (для каждого из мероприятий) с указанием кода СПП-элемента в смете.

- для сметной документации необходимо включить отдельные сметные расчёты по каждому из мероприятий из технических условий (согласно ТЗ) Заявителей. Сметная документация должна предоставляться для проверки с указанием элементов структурного плана проекта (СПП-элементы), которые прописаны в приложении к техническому заданию (Для мероприятий по подключению объектов Заявителей по которым предусмотрено строительство).

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в двух экземплярах (на USB, CD – носителе): один в формате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом формате, сметной программе, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Требования к проведению СМР и ПНР.

5.1 Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;
- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по благоустройству);
- проведение ПНР.

5.2 Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;
- выполнять охранные археологические мероприятия при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя, а именно оформить разрешение от Департамента культуры Костромской области на производство изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, относящихся к территориям культурного наследия. По итогам проведенных спасательных археологических полевых изысканий передать комплект археологического отчёта в необходимом объёме в Департамент культуры Костромской области и предоставить копию данного отчета в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».
- осуществлять страхование рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;
- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;
- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестроительных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;
- закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);
- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;
- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;
- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;
- согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;
- применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;

- применять арматуру к СИП при строительстве ВЛИ-0,4 кВ только соответствующую требованиям стандартов (СТО 34.01-2.2-002-2015; СТО 34.01-2.2-003-2015; СТО 34.01-2.2-004-2015; СТО 34.01-2.2-005-2015; СТО 34.01-2.2-006-2015);

- при новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с заменой опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоечных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.)

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ, в том числе паспорта и сертификаты, оформленные и подписанные приемочной комиссией акты КС-14 в 2-х экземплярах.

6. Требования к подрядной организации:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- указать во всех актах выполненных работ при сдаче Заказчику СПП-элемент для каждого выделенного мероприятия из ТЗ (ТУ).

- акты выполненных работ по строительству оформлять отдельно по каждому мероприятию ТУ с указанием кода СПП-элемента в каждом акте.

- акты на ПИР оформлять на каждый раздел ПСД с указанием кода СПП-элемента в акте.

- отразить в первичных документах по выполненным работам или осуществленным расходам (в том числе по формам КС-2, КС-3, КС-14) затраты по выполнению мероприятий, соответствующих мероприятиям технического задания и технических условий с указанием в каждом первичном учетном документе кода СПП элемента.

7. Правила контроля и приемки работ.

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к закупочной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.

8.1. Общие требования:

- при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в установленном порядке (для кабельных и воздушных линий).

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на стадии проектирования;
- на ВЛ 10 (6) кВ применить разъединители 10 кВ качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы;
- защиту КТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;
- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет;
- на опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.
- демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика;
- демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика;
- при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съемку воздушной линии электропередачи.

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП

Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ	СИП-2
Тип провода ответвления ВЛ – 0,4 кВ	СИП-4
Совместная подвеска	Да
Материал промежуточных опор 0,4 кВ	Бетон / металл
Материал анкерных опор 0,4 кВ	Бетон / металл
Дополнительные жилы для уличного освещения для ЛЭП 0,4 кВ	нет
Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м	30
Линейная изоляция	полимер

– применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогранные опоры (согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор – при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014";

– при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ);

– прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

– сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 50 мм², сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм²;

– в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

– ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм²;

– в конце и начале ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления;

– провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005.

Требования к линейной арматуре для ВЛИ-0,4 кВ:

– линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту CENELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005;

– анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм²;

– ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

– для ответвления к вводу должны применяться зажимы с отдельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

– подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

– заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.

9. Гарантийные обязательства:

– гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

– подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить

своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

– обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ: до 20 сентября 2017 года.

10.2. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

10.3. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

11. Основные НТД, определяющие требования к работам:

– Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

– Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;

– Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);

– Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ОАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ОАО «МРСК Центра»;

– Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

– Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

– Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозových перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

– «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;

– СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

– СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

– СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;


– СП 20.13330.2011 СНиП 2.07.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

– СП 16.13330.2011 СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть I»;
- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

Лист визирования к ТЗ 21/2017-П(Ц)


Начальник УПР Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


21.04 2017 г.
дата, месяц, год

М.А. Соловьев

СОСТАВИЛ:

Инженер УПР Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


21.04 2017 г.
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


21.04 2017 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


21.04 2017 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

СОГЛАСОВАНО:

Инженер 2 категории УЭиПЭ Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


24.04 2017 г.
дата, месяц, год

А.Д. Смирнов

Реквизиты договора тех. присоединения	Номер договора ТП в SAP	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Дата исполнения обязательств в по договору ТП	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Номер СПП элемента	Наименование объекта по бух. учету	Инвентарный номер
1237-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41449198	Мошков Алексей Александрович	садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Заря" (Никольское), кадастр 44.07.083003.131	8	13.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 313 ф. 604 ПС-35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,115	Z44-TP41449198 01	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 313	12010103-00
1242-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41448695	Смирнова Екатерина Алексеевна	индивидуальный жилой дом, Костромской р-он, Никольское сл. п. Никольское, ул. Заречная 1-я, примернов 110 м по направлению на запад от ориентира дом №46	15	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 780 ф. 603 ПС-35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,138	Z44-TP41448695 01	ф. 605 ПС Никольское ВЛИ-0,4 кВ L-5 910 км	25118
1262-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41444144	Кутузова Антонина Валентиновна	жилой дом Костромской р-н, п. Шувалово, ул. Шуваловская, в 90 м на юг от д. №17 (кадастр 44.07.121105.71)	15	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11-2 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 232 ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Суусево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,069	Z44-TP41444144 01	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-232 ф. 1 на ул. Победы	25343
1263-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41448670	Королева Анна Сергеевна	гаражный бокс г. Кострома, м/р-н Черноречье, ГК №226 "Меридиан", гаражный бокс №1	12	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ТП № 530 ПС 110 кВ Восточная-1 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,38	Z44-TP41448670 01	основное средство - ВЛИ 0,4кВ ТП 530	12009689-00
1251-Г/1(3)-ТП(2017)П	41447194	Шастина Екатерина Владимировна	торговый микс Галинский р-н, г. Галич, пл. Революции, кадастровый № 44.26.000000.80	15	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-2 ВЛ-0,4 кВ ТП №94 ф. 10-03 ЦРП-10 «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,11	Z44-TP41447194 01	ВЛИ-0,4кВ г. Галич ул. Дзюлева-0,72км	12008619-00
1252-Г/1(3)-ТП(2017)И	41448102	Чернышова Галина Ивановна	гаражный бокс №33 г. Буй, ГСК Лынозавод, по ул. 3 Интернационала	10	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ ТП №350 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,07	Z44-TP41448102 01	ВЛИ-0,4 кВ ТП №350 ф. Гаражи	12010624-00
1256-Г/1(3)-ТП(2017)И	41446169	Румянцев Алексей Николаевич	жилой дом г. Буй, ул. Пролетарната, д. 63	10	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ ТП №333 ф. 10-21 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,023	Z44-TP41446169 01	ВЛИ-0,38 от КТП Химавод-5 6	13133
1258-Н/1(3)-ТП(2017)И	41427592	Карльцев Сергей Владимирович	жилой дом Кадыйский район, 560 м на юг от д. Лубыны	5	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП №263 ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Завражье» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,092	Z44-TP41427592 01	ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП 363	12010264-00
1234-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41439343	Кошуланова Нина Николаевна	индивидуальный жилой дом, Костромской район, пос. Караваево, НСТ "Шувалово" уч-к №31	15	13.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой опоры в пролете опор № 4 - № 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 329 ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,138	Z44-TP41439343 01	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-329	12009316

1239-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41437877	Соловьев Сергей Владимирович	жилой дом, Костромской район, с Шунга ул Колхозная, ориентир дом №8, примерно в 3 м от ориентира по направлению юго-восток	15	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой опоры в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП № 419 Ф 601 ПС-35/6 кВ «Саметь» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,115	Z44-TP41437877 01	Ф 601 ПС Саметь с Шунга газ котельная ВЛ-0,4 кВ I	25219
1265-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41446344	Тяпкин Сергей Леонидович	личное подсобное хозяйство (хозяйственная постройка) Галицкий р-н, с Михайловское, кадастровый № 44.04.021501.80	15	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №516 Ф 10-03 ПС 220110/35/10 кВ «Галица» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,27	Z44-TP41446344 01	новое строительство	17094
1232-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41446145	Рябов Александр Иванович	садовый дом, г. Волгоченский СТ Энергостроитель 4 уч 131	10	13.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по договору 3343-Щ/1(3)-ТП(2015)И Чернышева Е.С. КЛ-6 кВ от 3ТП № 22 Ф 602 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» в РУ-6 кВ ТП № 141 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,173	Z44-TP41446145 01	новое строительство	
1247-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41441195	Зайцева Ольга Анатольевна	садовый дом г. Кострома, пос. Северный, СНТ Сад Мичурина, уч-к №14	7	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по договору 4810-Щ/1(3)-ТП(2016)И Галат Л.А ТП № 805 ПС 110 кВ Северная до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,07	Z44-TP41441195 01	новое строительство	
1257-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41446389	Мочалов Роман Петрович	жилой дом п. Антропово ул. Энергетиков ориентир д. 5 примерно в 70м от ориентира по направлению на юго-запад	7	14.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №207 Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ «Антропово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,15	Z44-TP41446389 01	новое строительство	
1269-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41448749	Кондратьева Юлия Николаевна	хоз постройка Красносельский р-н, д. Шолохово, ул. Ювелирная, д.19	15	17.10.2017	Замена силового трансформатора номинальной мощностью 40 кВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 63 кВА ТП №207 Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ «Антропово»	шт	1	Z44-TP41448749 01	КТП-40 КВА п. Антропово	13014503-00
1271-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41448749	Кондратьева Юлия Николаевна	хоз постройка Красносельский р-н, д. Шолохово, ул. Ювелирная, д.19	15	17.10.2017	Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №207 Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ «Антропово»	шт	1	Z44-TP41448749 03	КТП-40 КВА п. Антропово	13014503-00
1271-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41448749	Кондратьева Юлия Николаевна	хоз постройка Красносельский р-н, д. Шолохово, ул. Ювелирная, д.19	15	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 226 Ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,092	Z44-TP41448749 01	ВЛ-0,4 кВ Ф 10-01 ПС Красное L=0,4 км	25185
1271-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41446137	Сивова Ольга Николаевна	нежилое строение с пристройкой (гараж) г. Кострома, пер. Восточный, д. 2 г	15	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 61 Ф. А-2 ПС-110/6 кВ «Аэропорт» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,115	Z44-TP41446137 01	ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, п. Фанерник, L=0,71611 км	12008696-00
1277-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41437924	Малушкова Любовь Вениаминовна	жилой дом Костромской район, пос. Трифонов, примерно в 120м по направлению на юго-восток от ориентира дом №21	15	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4-2 ВЛИ-0,4 кВ, Ф 1 ТП № 839 Ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Ильинское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,115	Z44-TP41437924 01	ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 839	12010100
1296-Щ/1(3)-ТП(2017)И	41437252	Новорузова Салмина Сабир Кызы	хозяйственная постройка Костромской район, д. Дровинки, примерно 57 м по направлению на северо-восток от ориентира дом № 14	7	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ, Ф 2 ТП № 854 Ф 602 ПС-35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,138	Z44-TP41437252 01	ТП № 854	13015970-00

1287-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41440108	Богословский Борис Олегович	хоз. постройка д. Грядино ул. Березовая дом 1В	15	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 301 ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Грядино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,092	Z44-TP41440108 01	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-301	12008879-00
1297-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41452866	Смирнов Виктор Александрович	хозяйственная постройка Костромской район, дер. Становицкое, Минское сельское поселение, примерно в 20м по направлению на восток от ориентира дом №22	15	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 393 ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,046	Z44-TP41452866 01	ВЛИ-0,4кВ от ТП-393 ф. 1002ПС Минское	25384
1278-Г/1(3)-ТП(2017)И	41449068	Андропова Ольга Михайловна	личное подсобное хозяйство (хозяйственная постройка) Галицкий р-н, г. Галич, ул. Гладишова	10	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №27СП ВЛИ-0,4 кВ ТП №65 ф. 10-15 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,04	Z44-TP41449068 01	ВЛИ-0,38 Гладишова-0,92 с/п	12142
1300-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41449861	Коломеец Николай Анатольевич	баня Сусанинский р-н, лгт. Сусанино ул. Красноармейская в 50 м на северо-запад от дома №65	5	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 14 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 2 ТП № 158 ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,104	Z44-TP41449861 01	ВЛИ-0,4В ф.10-12 ПС Сусанино L-4 70км п Сусанино Комлекс Сокирино	13278
1309-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41446999	Мариничев Валерий Валерьевич	нежилов помещение Красносельский р-он, с. Сидоровское ул. Нагорная д.9	10	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 57 ф. 606 ПС-35/6 кВ «Сидоровская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,058	Z44-TP41446999 01	ВЛИ 0,4кВ от ТП 57 с Сидоровское 2700м	13207
1312-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41443911	Константинов Григорий Николаевич	индивидуальный жилой дом Костромской р-он, с. Сушцево, ул. Зеленая, примерно в 20 м от ориентира по направлению запад Ориентир д. 16	15	19.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 40 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 2 ТП № 236 ф. 10-06 ПС-35/10 кВ «Сушцево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,115	Z44-TP41443911 01	ф. 10-06 ПС Сушцево ВЛИ-0,4 кВ L-10,32 км	13452
1314-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41447675	Глебова Вероника Анатольевна	индивидуальный жилой дом Красносельский р-он, примерно в 566 м по направлению на запад от ОМЗ-132	15	19.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 340 ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Грядино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,322	Z44-TP41447675 01	ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 340 на Андреева И.Н.	12010406-00
1305-Г/1(3)-ТП(2017)И	41450171	Игнатов Сергей Николаевич	гаражный бокс №109 Буйский район, лгт. Чистые Боры, ГСК "Электрон-2"	10	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11/1 ВЛИ-0,4 кВ района ТП №610 10-25 ПС-220/110/10 кВ «Борки» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,04	Z44-TP41450171 01	ВЛИ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2ВЛИ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2	12010481-00
1301-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41448779	Клейноцкая Зоя Васильевна	хоз. постройка д. Демидково дом 20	15	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВПЗ-10 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 76 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Грядино»	км.	0,2	Z44-TP41448779 01	ТП-76 КТП-250кВА Ф10-01 ПС Грядино д. Демидково	21166
1303-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41447966	Гусарина Валентина Лазаревна	садовый дом г. Волгореченск СО Нива уч. 285	10	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП № 76 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Грядино» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,069	Z44-TP41448779 02	ТП-76 КТП-250кВА Ф10-01 ПС Грядино д. Демидково	21166
1303-Ц/1(3)-ТП(2017)И	41447966	Гусарина Валентина Лазаревна	садовый дом г. Волгореченск СО Нива уч. 285	10	18.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по дор. 4452-Ц/1(3)-ТП(2016)И Рибов В ф. ТЗ 42/2016-П(Ц) ф.621 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,518	Z44-TP41447966 01	новое строительство	

1310-Ц/1(3)- ТП(2017)И	41449137	Ключев Игорь Владимирович	садовый дом Энергостроитель-4 уч 679 г. Волгореченск СТ Энергостроитель-4 уч 679	10	17.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по дог. Б50-Ц/1(3)-ТП(2017)И Степанова Г.Н. КЛ-6 кВ от ЗТП № 22 ф. 602 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» в РУ-6 кВ ТП № 141 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,046	Z44-TP41449137 01	новое строительство	
1311-Ц/1(3)- ТП(2017)И	41437936	Олоничева Татьяна Николаевна	хозяйственное строение (садовый дом) Костромской р-н, СТ "Крутик", уч 21	10	19.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по дог. 942-Ц/1(3)-ТП(2017)И Сорокин С.Л. ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,322	Z44-TP41437936 01	новое строительство	
1317-Ц/1(3)- ТП(2017)И	41448179	Хаврошин Алексей Алексеевич	хозяйственное строение Костромской р-он, огородническое некоммерческое товарищество "Весна", уч-к №163	15	19.10.2017	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по дог. 535-Ц/1(3)-ТП(2017)И Савельева Т.Н. ф. 10- 02 ПС Минское до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,25	Z44-TP41448179 01	новое строительство	

Составил:

Голышев М.Н.

Согласован:

Соловьев М.А.

