

Примечание. Объемы разделены условно, все кабели в одной траншее.

№ строки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Строительные работы		
1	Рытье траншеи в грунте	м3	12
	II категории вручную		
2	Котлованы под муфты	м3	3,25
3	Итого грунта	м3	15,25
4	Постель для кабеля из песка (0,3м)	м3	4
5	Укладка кирпича в траншею	шт	388
6	Кирпич на перегородку	шт	–
7	Итого кирпич	шт	388
8	Прокладка ПНД трубы d=125мм	м	11
9	Обратная засыпка траншеи	м3	11,25
	грунтом		
10	Посев газона (за территории)	м2	10
	Монтажные работы		
1	Укладка кабеля в траншею, в т.ч.	м	75
	Монтаж кабеля в ПНД трубу	м	11
	Монтаж кабеля в ст. трубу	м	–
2	Монтаж кабеля внутри ТП	м	–
3	Монтаж соединительных муфт	шт	2
4	Монтаж концевых муфт	шт	–

						10.05/2016–ЭС			
						Вынос кабельных линии 6кВ из зоны застройки по адресу: Мышкинский проезд, 2 ст.2 в г.Ярославле.			
Изм.	К.уч.	Лист	Нзак.	Подп.	Дата				
						Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Подогов				Р		4	7	
Нач.отд.	Скалдуцкий								
Разраб.		Кревсун				Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-6кВ ПС "Полиграф" ф.628 - РП-10 АСБл-10 3х240 линия 1	Филиал ОАО "МРСК-Центра "Ярэнерго" РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть"		