



Ведомость траншей									
Поз.	Наименование	Длина траншей				Чертёж, Исполнение			
		ТК-2 (300мм)	ТК-6 (700мм)	ТК-7 (800мм)					
1	Тип Т-2 (длина, м.)	10				А5-92-13			
2	Тип Т-6(длина, м.)		65			А5-92-13			
3	Тип Т-7(длина, м.)			5		А5-92-13			

Кабельный журнал													
Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель						
	Начало	Конец	трубы		Протяжной ящик	по проекту		проложен					
			Обозначение	Диаметр по стандарту		Длина м	Марка	Кол-во кабелей, число и сеч. жил, напряжение	Длина м	Марка	Кол-во кабелей, число и сеч. жил, напряжение	Длина м	
H1	M1 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	M5 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	ПНД	125	11		АСБл-10	3х240	75				
H2	M2 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	M6 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	ПНД	125	11		АСБл-10	3х240	75				
H3	M3 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	M7 КЛ ПС"Полиграф"-РП10	ПНД	125	11		ААБл-10	3х240	80				
H4	M4 КЛ ПС"Полиграф"-ТП-125	M8 КЛ ПС"Полиграф"-ТП-125	ПНД	125	2		АСБл-10	3х150	15				

Разрез 1-1
Т-6(700)

Кирпич красный полнотелый

песок просеянный

Кирпич красный полнотелый

перегородка (кабели с разных СШ питающего центра)

Разрез 2-2
Т-7 (800)

Кирпич красный полнотелый

песок просеянный

Кирпич красный полнотелый

перегородка (кабели с разных СШ питающего центра)

Разрез 3-3
Т-2(300)

кирпич полнотелый

песок просеянный

Разрез 4-4
Т-2(300)

кирпич полнотелый

песок просеянный

						22.05/2015-ЭС			
						Вынос кабельных линий 6кВ из зоны застройки по адресу: Мышкинский проезд, 2 ст.2 в г.Ярославле.			
Изм.	Кол.	Лист	Над.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Подогов						Р	1	7
Нач.отд.	Скадучий								
Разраб.	Кревсун					План выноса КЛ-6кВ	Филиал ОАО "МРСК-Центра "Ярэнерго" РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть"		

ПРИМЕЧАНИЕ

1. После монтажных работ выполнить пуско-наладочные работы.
2. КЛ от ПС "Полиграф" до ТП-123 принадлежит ОАО "Водоканал", проектом не учтен.