


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


«11» 03 2015 А.А. Никоноров

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


«11» 03 2015 Е.А. Смирнов

Техническое задание
№ 32/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в

зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Буйский; Красносельский; Мантуровский; Судиславский; Галичский; Нерехсткий; Сусанинский; Макарьевский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 6,88 км. КЛ-6 кВ~ 0,8 км. ВЛЗ-(6)10 кВ~ 0,03 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

При необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель».

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы

предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;

- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;

- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом;

4.2 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

4.3 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.4 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.5 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.6 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.13 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.14 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.15 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.17 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акта выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все

дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

10. Сроки выполнения работ.

10.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 32/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


10.03 2015 г.
дата, месяц, год

М.А. Соловьев

СОСТАВИЛ:
Инженер УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


10.03 2015 г.
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


2015 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


2015 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Примечание
4442-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Пурыгин Владимир Анатольевич	жилой дом, Костромской р-он, 150 м от д. Качалово на юго-восток, снт Дубрава, кад. № 44:07:132601:1270	15	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпавной опоре от места присоединения ближайшей от опоры №5-6 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС «Ильинское».	шт.	1	Работы выполнить комплексно
115-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Пурыгина Ирина Анатольевна	баня, Костромской р-н, д. Качалово, 150м от д. Качалово на ю-в. СТ "Дубрава"	15	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС «Ильинское» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,02	
116-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бойкова Александра Алексеевна	жилой дом, Костромской р-он, снт Дубрава (Бакшеевское), в 150 м от д. Качалово на юг, кад. №44:07:132601:1276	15	Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
117-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Зотова Елена Анатольевна	баня, Костромской р-н, д. Качалово, НСТ "Дубрава", участок находится прим в 150 м от ориентира по напрна ю-в	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до границ земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	
168-Г/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Евгений Юрьевич	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Юность", участок № 65	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3629-Г/1(3)-ТП(2014)И, Голубева М.В., ТЗ № 28/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инвентарный номер 11083) ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Учить трассу линии через уч. № 5 Гришиной Е.Н.	км.	0,3	
185-Г/1(3)-ТП(2015)И	Иванов Михаил Борисович	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Юность", участок № 41	5				
340-Г/1(3)-ТП(2015)И	Морошилова Алевтина Александровна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Юность", кадастровый № 44:26:30404:30	5				
141-Н/1(3)-ТП(2015)И	Назарова Зоя Николаевна	объект незавершенного строительства, г. Мантурово, ул. Крестьянская, д. 26	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 16553) ф. №1 ТП № 479 ф. 10-24 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
				Монтаж 2-х дополнительных проводов в пролетах опор №№9-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП № 479 ф. 10-24 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово».	км.	0,32	
179-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бурков Сергей Александрович	жилой дом, 157955.д. Боровиково, ул. Молодежная дом 1	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25152) ТП № 296 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,21	
187-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Пугачев Евгений Александрович	баня, п. Судиславль, ул. Мичурина, в 70 м по направлению на юг от дома №7	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 8-а ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 12004145-00) ф.1 ТП № 200 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/10 кВ «Судиславль» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	
190-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Дудин Дмитрий Геннадьевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 99	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. №13251) района ТП №469 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода и отключением существующего ответвления.	км.	0,13	
192-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шмакова Валентина Владимировна	незавершенный строительством жилой дом, Нерехтский р-он, дер. Тенихино, д. 5	15	Монтаж 2-х дополнительных проводов АС-35 в 22-х пролетах опор № 5 - № 4-1 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25050) ТП № 292 ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2», ВЛ-10 кВ ф. 10-09 с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 4-1 ВЛ-0,4 кВ.	км.	0,99	

195-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Завьялов Владимир Михайлович	садовый дом, Красносельский р-н., Боровиковское с.п. примерно в 300 м. по напр на ю-в. от ориентира н.п. Боровиково	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 245 (инв. № 26077) ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя.	км.	0,43	
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 245 (инв. № 26077) дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	
4133-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Бобров Аркадий Андреевич	жилой дом, Сусанинский р-н, д. Сырнево, ул. Широкая	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13289) ТП № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Калининская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода и отключением существующего ответвления.	км.	0,16	
196-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Нечай Инна Борисовна	садовый дом, г. Кострома, п. Гари, СТ "им. Крупской", уч-к №5	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 271 (инв. №17227) ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,6	
256-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Черногубова Галина Григорьевна	садовый дом, г. Кострома, пос. Гари, СТ "им. Крупской", уч-к №25	5				
244-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Михайлов Евгений Александрович	садовый дом, г. Кострома, п. Гари, СТ "им. Крупской", уч. 59	5				
270-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Козлова Надежда Анатольевна	садовый дом, г. Кострома, снт Сад им. Крупской (Гари), уч-к №29	5				
226-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бударина Любовь Евгеньевна	жилой дом, г. Кострома, пр. Коминтерна 1-й, д.80А	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. №12009236-00) ТП№761 ПС 110/6 кВ «Кострома-1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
227-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Быкова Галина Константиновна	Хоз. постройка, Костромской р-н, п. Мисково, ул. Пушкина, прим. в 120 м. наю-з. от ориентира д. №1	2	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25271) ТП № 207 ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-35/6 кВ «Мисково» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
233-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Сергей Константинович	Строящийся жилой дом, п. Островское ул. Кончикова д.27	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ, (инв. № 13412) ТП № 50 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», ф. 10-02 ВЛ-10 кВ до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,06	
942-Ц/1(3)-ТП(2015)П	Травина Ирина Юрьевна	(строящийся) индивидуальный жилой дом, Костромская область, Островский район, п. Островское, ул. Кончикова, дом 25	15				
253-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Люгаев Александр Владимирович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Аганино, ул. Зеленая, в 100 м на юго-запад от д. №19	8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13461) ф.1 ТП № 425 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 ВЛ-6 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
				Замена существующего провода А-16 на СИП 4х70 от опоры № 24 до опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 (инв. № 13461) ТП № 425.	км.	0,4	
				Установка укоса к опоре № 27 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 425.	шт.	1	
266-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Паушек Валерий Иванович	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, ул. Сосновая, д.14	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009677-00) ТП № 334 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,27	
294-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Повалихин Андрей Алексеевич	жилой дом, Костромской р-он, Кузьмищенское с/п, д. Прошево, д.4	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010019-00) ТП № 842 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,16	

297-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Анфиногенов Алексей Сергеевич	гаражный бокс, г. Кострома, ул. Московская, д. 84 г, нежилое помещение №2 (гаражный бокс)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13152) района ТП № 276 ПС 110/6кВ «Кострома 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,16	
273-Г/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Андрей Сергеевич	гаражный бокс №11, г.Буй, бывший ГСК "РСУ БО"	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛИ-0,4 кВ ф. ГСК Лада ТП № 738 ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная»до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,15	Работы выполнить комплексно
290-Г/1(3)-ТП(2015)И	Садкова Маргарита Алексеевна	гаражный бокс №36а, г.Буй, район за р.Гремячкой, ул.Молодежная	5				
276-Г/1(3)-ТП(2015)И	Изюмов Виктор Павлович	гаражный бокс №35, г.Буй, ГСК "Химик-1"	5				
278-Г/1(3)-ТП(2015)И	Рожнова Татьяна Валентиновна	гаражный бокс №7, г.Буй, ГСК "Химик"	5				
304-Г/1(3)-ТП(2015)И	Скворцов Александр Васильевич	гаражный бокс №14, г.Буй, ГСК "Химик-2" 1 очередь	3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛИ-0,4 кВ ф. ГСК Лада ТП № 738 ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная»до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,1	
288-Г/1(3)-ТП(2015)И	Ловков Валерий Николаевич	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 94	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1176-Г/1(3)-ТП(2014)И Мельников Н.В.) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Предусмотреть трассу линии до участка №98 ШАнская через участки Ловковых.	км.	0,45	Работы выполнить комплексно
321-Г/1(3)-ТП(2015)И	Сарычева Наталья Сергеевна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 26	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Предусмотреть трассу линии через участки Пухов Р.Н., Чудецкой Е.С.	км.	0,67	
382-Г/1(3)-ТП(2015)И	Груздева Лидия Федоровна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 6	5				
389-Г/1(3)-ТП(2015)И	Трифоновна Зоя Николаевна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 56	5				
322-Г/1(3)-ТП(2015)И	Хапова Валентина Павловна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 25	5				
441-Г/1(3)-ТП(2015)И	Бахмунов Сергей Александрович	садовый домик, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 44	5				
456-Г/1(3)-ТП(2015)И	Бушуев Валерий Иванович	садовый домик, г. Галич, садоводческое товарищество "Дружба", участок № 88	5				
320-Г/1(3)-ТП(2015)И	Мамаева Нина Николаевна	индивидуальный жилой дом (строительство), г.Буй, ул. Возрождения, участок №6 (бывшая база РСУБО)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 243 (инвентарный номер 16593) ф. 10-21 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	
				Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпавной опоре от места присоединения ближайшей от опоры ВЛ-6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ «Волжская».	шт.	1	

265-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Парамонова Надежда Витальевна	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, пр-кт Речной, 71 по ГП, кад. №44:27.030101:866	15	Строительство ВЛ3-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ «Волжская» с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,01	
				Строительство КЛ-6 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от вновь устанавливаемой опоры ВЛ3-6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ «Волжская» до 1 секции РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,8	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
1000-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шадронов Владимир Валентинович	индивидуальный жилой дом (строительство), с. Сущево, ул. Восточная, прим в 30 м на ю-з. от ориентира, д. № 3	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-1 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25217) ф.4 ТП № 499 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Сущево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
1038-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Зайцева Татьяна Васильевна	садовый дом, Костромская область, Костромской район, Апраксинское с/п, СТ «Майский», участок № 182	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009993-00) ТП № 827 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Апраксино до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Учсть трассу ВЛИ-0,4 кВ до границы уч. № 181	км.	0,07	
1053-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Самойлова Венера Александровна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Шувалово", уч. 60.	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00) ТП № 329 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	