





	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ
	<u>КЛ 10 кВ</u>		
	Строительная длина	м	595
	Разработка траншеи вручную	м/м <sup>3</sup>	386/138,96
	Устройство постели из песка для 6-ти одножильных кабелей в траншее	м/м <sup>3</sup>	316/18,96
	Прокладка 1-ого одножильного кабеля в траншее	м	1896
	Присыпка кабеля песком	м/м <sup>3</sup>	316/18,96
	Покрытие кабеля проложенного в траншее плиткой	м/шт.	316/1317
	Продавливание без разработки грунта (прокол)	м	189
	Протаскивание в п/э труб	м	378
	Устройство трубопроводов из п/э труб	м	140
	Засыпка траншеи в ручную	м/м <sup>3</sup>	386/101,04
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м <sup>3</sup>	101,04
	Прокладка 1-ого одножильного кабеля в трубах	м	1554
	Прокладка 1-ого одножильного кабеля по уст. конструкциям	м	120
	Крепление трех одножильных кабелей бандажами	шт.	632
	Монтаж муфты концевой для одножильного кабеля	шт.	12
	Установка указателя кабельной трассы	шт.	12
	Монтаж ОПН-6 кВ	шт.	6

						0174/16.ЭС.ВР			
						Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681			
						г. Белгород			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каюков			08.16		Р	1	2
Проверил		Семеко			08.16				
Н.контр.		Рогова			08.16				
ГИП		Семеко			08.16	Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ	ООО "Росинжиниринг"		

	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ
	<u>Устройство асфальтового покрытия</u>		
	Демонтаж асфальтового полотна (h=0,1м)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	6/0,6
	Устройство песчаной подушки (h=0,2м)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	6/1,2
	Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	6/0,9
	Устройство асфальтобетонного основания (h=0,1)	м <sup>2</sup>	6

						0174/16.ЭС.ВР	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2