

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра", Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«12» 09 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 6710,846 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО "ВДК"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ 0,4 кВ	8,304	0,000	0,416	1,843	10,563
3	Расчет	Строительство ВЛ 10 кВ с РЛК	2313,762	0,000	151,005	482,421	2947,188
4	Расчет	Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ	1833,456	0,000	0,000	0,000	1833,456
5	Расчет	Строительство КТП с трансформатором 160 кВА	79,763	0,000	448,668	0,000	528,431
		Итого по Главе 2	4235,285	0,000	600,089	484,264	5319,638
		Итого по Главам 1-2	4235,285	0,000	600,089	484,264	5319,638
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	4235,285	0,000	600,089	484,264	5319,638
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%*	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				33,914	33,914
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	33,914	33,914

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	4235,285	0,000	600,089	518,178	5353,552
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4235,285	0,000	600,089	518,178	5353,552
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				333,606	333,606
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	333,606	333,606
		Итого по Главам 1-12	4235,285	0,000	600,089	851,784	5687,158
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	4235,285	0,000	600,089	851,784	5687,158
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	762,351	0,000	108,016	153,321	1023,688
		Всего по сводному расчету	4997,636	0,000	708,105	1005,105	6710,846

Выполнил:

Инженер I категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов