


Утверждаю:  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

  
В.А. Антонов  
«24» 09 2018г.

Техническое задание  
на обработку огнезащитными составами  
конструкций чердачных помещений и кабелей  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2019г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях. Группа огнезащиты для применяемого состава – не ниже 2-ой.

Чердачные помещения:

- Здания В. Хавского РЭС – 928 м<sup>2</sup>;
- Здания Эртильского РЭС – 416 м<sup>2</sup>;
- Здания Грибановского РЭС – 1714 м<sup>2</sup>;
- Здания Новохоперского РЭС – 1425 м<sup>2</sup>;
- Здания Поворинского РЭС – 1500 м<sup>2</sup>;
- Здания Таловского РЭС – 825 м<sup>2</sup>;
- Здания Терновского РЭС – 747 м<sup>2</sup>;
- Здания Каширского РЭС – 525 м<sup>2</sup>;
- Здания Воробьевского РЭС – 1104 м<sup>2</sup>;
- Здания Воронежского РЭС – 1825 м<sup>2</sup>;
- Здания Н. Усманского РЭС – 600 м<sup>2</sup>;
- Здания Семилукского РЭС – 460 м<sup>2</sup>;
- Здания Хохольского РЭС – 350 м<sup>2</sup>;
- Здания Павловского РЭС – 1830 м<sup>2</sup>;
- Здания Бутурлиновского РЭС – 430 м<sup>2</sup>;
- Здания Бобровского РЭС – 830 м<sup>2</sup>;



- Здания Подгоренского РЭС – 1250 м<sup>2</sup>.

Кабели на подстанциях:

- КЛ 110 кВ «ПС Калининская-ПС Центральная» - 152 м<sup>2</sup>.

- КЛ 110 кВ «ПС Центральная-ПС №2» - 104 м<sup>2</sup>.

- КЛ 110 кВ «ПС №30 – ПС №13» - 87 м<sup>2</sup>.

Срок выполнения – 2-3 квартал 2019 г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:


1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.

2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопасности на используемый материал.

3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 ~~кал-х~~ дней после подписания актов выполненных работ.

Зам. главного инженера-  
начальник УПБ и ПК филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А. Столповских

